

# USA 32-42/25 Unterputzschelle

## automatisch 12640



### Anwendungsbereiche:

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren auf Gipskarton und Beton.

### Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Dübelteil der USA ins Bohrloch stecken,
- Schlauch oder flexibles Rohr in die Öffnung der USA einlegen und mit Fingerdruck schließen.

### Produktdetails:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Farbe:             | hellgrau |
| Inhalt Pkg./Karton | 50 / 700 |
| Spannbereich       | 32-42    |
| Dübellänge mm      | 25       |



### Montage- und Verarbeitungshinweise:

Die USA schließt beim Schlaucheinlegen automatisch. Die Schelle ist in vier Dimensionen erhältlich, wobei jede Schelle für die Aufnahme von jeweils zwei Schlauchdimensionen geeignet ist, z.B. kann die USA 20-25 für einen 20er und einen 25er Schlauch verwendet werden. Die USA ist auch leicht ohne Werkzeug wieder zu öffnen.

### Produktvorteile/Eigenschaften:

Die USA ist eine Unterputzschelle für flexible Rohre und Schläuche ohne zu gipsen. Für Aufputz-Montage ohne Wandabstand. Sie sparen dadurch Zeit!

### Technische Daten:

|          |  |
|----------|--|
| Material | PP, UV-stabilisiert<br>Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C<br>silikonfrei<br><b>halogenfrei</b> |
|----------|--|

Gewicht pro Stück 6,60 g

Max. Belastung Referenzwerte: USA 20-25/25: 170 N Beton, 150 N Vollziegel, 160 N Hohlziegel, 75 N Gasbeton, 130 N Gipskarton

Bruchlast Referenzwerte: USA 20-25/25: 241,40 N Beton, 210,20 N Vollziegel, 234,70 N Hohlziegel, 106,60 N Gasbeton, 191,20 N Gipskarton

GTIN (EAN)



Ein cleveres Produkt für die Unterputzmontage - die USA Unterputzschelle automatisch. Ein kurzer Druck genügt und die Schelle schließt sich um das Rohr.



Schnabl Stecktechnik GmbH  
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria  
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50  
office@schnabl.works, www.schnabl.works

 **Schnabl**<sup>®</sup>  
time saving products

Stand: 8/2018